Обозначение	Кол-во	Кол-во торцовок	Замки	Резка углов	Объем изделия 1 шт., м.куб.
Доска стены 01 (plank wall) 67,5x28 L=3000	2	2	2	2	0,005615
Доска стены 02 (plank wall) 135x28 L=430	19	2	1	2	0,00157
Доска стены 04 (plank wall) 135x28 L=1730	8	2	1	2	0,006484
Доска стены 03 (plank wall) 135x28 L=430	5	2	0	0	0,001625
Доска фронтона (plank pediment) 135x28	10	2	2	0	0,01125
Доска стены 05 (plank wall) 135x28 L=3000	16	2	2	4	0,01123
Доска стены 004 (plank wall) 135x28 L=1730	1	2	1	5	0,005631
Доска стены 06 (plank wall) 135x28 L=2500	21	2	2	4	0,009339
Доска стены 12 (plank wall) 135x28 L=3235	2	2	2	3	0,01212
Доска стены 07 (plank wall) 135x28 L=3800	2	2	2	3	0,01426
Доска стены 11 (plank wall) 135x28 L=2870	1	2	2	3	0,01074
Доска стены 08 (plank wall) 135x28 L=820	9	2	1	2	0,003044
Доска стены 006 (plank wall) 135x28 L=2500	1	2	2	7	0,008496
Доска стены 10 (plank wall) 135x28 L=1190	1	2	1	2	0,004448
Дверь (door) 810x1880	1				
Окно (window) 850x680	2				
Лага (baarding joist) 70x45 L=2300	7	2	0	0	0,007245
Доска половая 01 (plank floot) 95x28 L=2744	24	2	0	0	0,007299
Плинтус 01 (plinth) 45x15 L=2244	2	2	0	0	0,001418
Плинтус 02 (plinth) 45x15 L=2744	1	2	0	0	0,001734
Плинтус 03 (plinth) 45x15 L=1592	1	2	0	0	0,001006
Плинтус 04 (plinth) 45x15 L=312	1	2	0	0	0,0001972
Стропила 01 (trussing) 110x45 L=3800	3	2	2	2	0,01873
Настил крыши (roof) 90x19 L=1850	84	2	0	0	0,003164
Ветрозащитная планка (windbreak lath) 45x15 L=3800	2	2	0	0	0,002565
Ветрозащитная планка (windbreak lath) 120x15 L=1872	4	2	0	1	0,003321
Водосточная планка (guterr) 120x15 L=1872	4	2	0	0	0,003370
Ромбик (rhomb)	2	0	0	4	0,0001803
					1,359
Дом садовый 3000x2500 28 мм. (garden house) Модель 54					